
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń szpitalnych
w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
na pracownię przygotowania cytostatyków
ADRES INWESTYCJI : Starachowice ul. Radomska 70
INWESTOR : Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : Starachowice ul. Radomska 70
OPRACOWANIE KOSZTORYSU : Pracownia Architektury Formart
ADRES : Łódź ul. Sienkiewicza 48
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Ziarek
DATA OPRACOWANIA : Maj 2012 r

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|------------|---------------------|----|----|
| 45262700-8 | Przebudowa budynków | | |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------------|-----------------|---|--|--|------------------------------|---------------|
| 45262700-8 Przebudowa budynków | | | | | | |
| 1 | 1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, ścianek, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z okładzinami $0.65*1.20*0.20+1.0*2.0*0.20+0.3*2.20*0.15+(0.45*2+0.59)*2.55*0.15$ | m ³ m ³ | 1.225 | |
| | | | | | RAZEM | 1.225 |
| 2 | 1 | KNR 4-01 0336-06 | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.2*2 | m m | 2.400 | |
| | | | | | RAZEM | 2.400 |
| 3 | 1 | KNR 4-01 0426-03 | Rozebranie obudów $(5.99+2.7)*(0.7+0.45)$ | m ² m ² | 9.994 | |
| | | | | | RAZEM | 9.994 |
| 4 | 1 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki 33.03 | m ² m ² | 33.030 | |
| | | | | | RAZEM | 33.030 |
| 5 | 1 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 analiza indywidualna | Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km. Wraz z opłata za wysypisko $1.225+2.4*0.25*0.15+33.03*0.02$ | m ³ m ³ | 1.976 | |
| | | | | | RAZEM | 1.976 |
| 6 | 1 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej $0.85*1.8+0.8*0.8+0.3*2.2$ | m ² m ² | 2.830 | |
| | | | | | RAZEM | 2.830 |
| 7 | 1 | KNR 2-02 0126-05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*2 | m m | 2.400 | |
| | | | | | RAZEM | 2.400 |
| 8 | 1 | KNR-W 2-02 2003-02 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 z izolacją z wełny $(3.33+0.6+3.54+0.89+2.4)*3.0+0.38*2*2.72$ | m ² m ² | 34.347 | |
| | | | | | RAZEM | 34.347 |
| 9 | 1 | KNR-W 2-02 2004-02 | Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi j.w. na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 z izolacją z wełny $(0.59+0.45*2)*3.0$ | m ² m ² | 4.470 | |
| | | | | | RAZEM | 4.470 |
| 10 | 1 | KNR-W 2-02 2004-07 | Obud.kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi j.w. na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 z izolacją z wełny $5.99*0.62+3.59*0.54+0.6*0.72*2+0.66*0.72+0.72*0.78+(5.45+0.71+0.72+0.6+0.72+0.7+0.72+0.6+0.72+0.98+0.66+0.72*2+0.78+0.72)*0.45$ $2.1*0.35+1.23*0.95+1.33*0.35+0.4*0.35+1.3*0.72+(2.98+1.33+1.6)*0.30$ $4.2*0.35+4.2*0.20$ | m ² m ² m ² | 14.537 5.218 2.310 | |
| | | | | | RAZEM | 22.065 |
| 11 | 1 | KNR-W 2-02 2008-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach $0.5*1.2*2+0.5*0.65$ | m ² m ² | 1.525 | |
| | | | | | RAZEM | 1.525 |
| 12 | 1 | KNR-W 2-02 2009-01 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na ścianach 1.525 | m ² m ² | 1.525 | |
| | | | | | RAZEM | 1.525 |
| 13 | 1 | KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 2.9+4.07 | m ² m ² | 6.970 | |
| | | | | | RAZEM | 6.970 |
| 14 | 1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) $0.85*1.8*2+0.8*0.8*2+0.3*2.2$ | m ² m ² | 5.000 | |
| | | | | | RAZEM | 5.000 |
| 15 | 1 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(3.33*2+6.7*2)*3.0+(5.99*2+6.7*2)*1.0$ | m ² m ² | 85.560 | |
| | | | | | RAZEM | 85.560 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------|---|---|--|--|----------------|
| 16 | 1 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 20.44+33.02 | m ² m ² | 53.460 | |
| | | | | | RAZEM | 53.460 |
| 17 | 1 | KNR 2-02 0829-06 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą (3.33*2+4.21*2)*3.0+0.5*1.2*2+0.65*0.5+(2.05+1.75*2)*0.15-4.2*0.20-2.05*1.75-0.9*2.0-0.65*1.2 (5.99-0.59)*0.55+(0.59+0.45*2)*2.45+4.21*0.55+2.45*1.0+3.54*3.0+4.21*1.0-0.65*1.2-0.9*2.0*2 (1.7*2+2.4*2)*0.40+(1.7*2+2.4*2)*2.60-0.9*2.0 1.68*0.4+(1.68+1.74*2)*2.60-0.9*2.0 (3.33*2+3.0*2)*2.60+1.33*0.40-0.9*2.0*2 10.0 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 40.590 21.836 22.800 12.288 29.848 10.000 | |
| | | uzupełnienia szac. | | | RAZEM | 137.362 |
| 18 | 1 | analiza indywidualna | Dostarczenie kratki wentylacyjnych 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | | RAZEM | 2.000 |
| 19 | 1 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - bez gruntowania 13.5+24.8+6.53 (5.45+0.71+0.72+0.6+0.72+0.7+0.72+0.6+0.72+0.98+0.66+0.72*2+0.78+0.72)*0.45 (2.98+1.33+1.6)*0.30 4.2*0.20 | m ² m ² m ² m ² | 44.830 6.984 1.773 0.840 | |
| | | | | | RAZEM | 54.427 |
| 20 | 1 | NNRNKB 202 1134-02 analiza indywidualna | (z.VII) Gruntowanie 54.427 | m ² m ² | 54.427 | |
| | | | | | RAZEM | 54.427 |
| 21 | 1 | KNR 0-19 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 0.65*1.2*2 | m ² m ² | 1.560 | |
| | | | | | RAZEM | 1.560 |
| 22 | 1 | KNR 4-01 0205-02 analiza indywidualna | Podokienniki o szerokości ponad 30 cm 0.65 | m m | 0.650 | |
| | | | | | RAZEM | 0.650 |
| 23 | 1 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe, wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, o powierzchni powyżej 1,60 m2, fabrycznie wykończone 1.0*2.05*4 | m ² m ² | 8.200 | |
| | | | | | RAZEM | 8.200 |
| 24 | 1 | KNR AT-02 2059-03 analiza indywidualna | Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone osadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | | RAZEM | 4.000 |
| 25 | 1 | cena rynkowa | Drzwi stalowe EI 30 fabrycznie wykończone 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 26 | 1 | KNR 4-01 0920-34 analiza indywidualna | Założenie samozamykaczy 1 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | 1 | KNR 2-02 1102-01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o średniej grubości 10 mm 24.80+4.07+2.90 | m ² m ² | 31.770 | |
| | | | | | RAZEM | 31.770 |
| 28 | 1 | KNR 2 1208-01 | Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków 31.77 | m ² m ² | 31.770 | |
| | | | | | RAZEM | 31.770 |

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------|---|--|--|------------------------------|---------------|
| 29 | 1 | KNNR 2 1208-02 | Dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 3 31.77 | m ² m ² | 31.770 | |
| | | | | | RAZEM | 31.770 |
| 30 | 1 | NNRNKB 202 1134- 01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży 31.77 | m ² m ² | 31.770 | |
| | | | | | RAZEM | 31.770 |
| 31 | 1 | KNNR 2 1206-02 04 uzupełnie- nia szac. | Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej wg proj. 31.77+2*(4.21+0.45+5.99+1.7+2.4+1.74+1.68)*0.14 2*(3.33+4.21+3.33+3.0)*0.14 4.0 | m ² m ² m ² | 36.858 3.884 4.000 | |
| | | | | | RAZEM | 44.742 |
| 32 | 1 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 44.742 | m ² m ² | 44.742 | |
| | | | | | RAZEM | 44.742 |
| 33 | | UWAGA | OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE : -Kosztów robót budowlanych związanych z robotami instalacyjnym 0 | 0 0 | 0.000 | |
| | | | | | RAZEM | 0.000 |