

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

4511.0000 Rozbiórki i wyburzenia
45400.000-1 Wykończenie wewnętrzne
45450000-6 Sufity podwieszane
45430000-0 Podłoga i posadzki
45421131-1 Stolarka - ślusarka drzewiowa

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa bud."B"na myjnię endoskopów
ADRES INWESTYCJI : ul.Radomska 70 27-200 Starachowice
INWESTOR : Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul.Radomska 70 27-200 Starachowice
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4511.00 00	Rozbiórki i wyburzenia	1	13
2	45400.0 00-1	Wykończenie wewnętrzne	14	27
3	4545000 0-6	Sufity podwieszone	28	30
4	4543000 0-0	Podłoża i posadzki	31	41
5	4542113 1-1	Stolarka - ślusarka drzewiowa	42	45

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4511.0000		Rozbiórki i wyburzenia			
1 d.1	KNR AT-05 1664-01	01.01.5 .1.1	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 0-14 2012-03 analogia wg.zestaw. istn.WC	01.01.5 .1.1	Rozbiórka istniejących sufitów podwieszonych z podkonstrukcją R=0,30	m ²		
			8.18+9.75	m ²	17.930	
			1.30*3.37	m ²	4.381	
					RAZEM	22.311
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	01.01.5 .1.1	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			1.50*2.10+(1.05*2.08)*3+1.05*2.10	m ²	11.907	
					RAZEM	11.907
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	01.01.5 .1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej z wyprawami R=1,35 1.46+1.04+0.40 A (obliczenia pomocnicze)	m ²	2.900	
			poz.4A*2.97	m ²	2.900	
					8.613	
					RAZEM	8.613
5 d.1	KNR 4-01 0701-11 myjnia	01.01.5 .1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m ²		
			8.18	m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
6 d.1	KNR 4-01 0701-05 myjnia	01.01.5 .1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach wraz z oblicowaniem R=1,25	m ²		
			(1.30+5.10+1.10)*2.97	m ²	22.275	
			-(1.05*2.10)	m ²	-2.205	
					RAZEM	20.070
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	01.03.5 .3	Rozebranie warstwy posadzki z tworzyw sztucznych- pcv	m ²		
			8.18+9.75	m ²	17.930	
					RAZEM	17.930
8 d.1	KNR 4-04 0504-01 myjnia	01.03.5 .3	Rozebranie warstw wyrównawczych pod posadzkami	m ²		
			8.18	m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
9 d.1	KNR 4-04 0509-03 analogia	01.03.5 .3	Rozebranie izolacji podposadzkowej i ocieplenia	m ²		
			poz.8	m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	01.01.5 .1.1	Wywiezienie rozbieranych elementów przestrzennych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
			(poz.2+poz.3)*0.10+poz.7*0.01+poz.9*0.12	m ³	4.583	
					RAZEM	4.583
11 d.1	Informacja Przeds.Ko- munal.	01.01.5 .1.1	Opłata za utylizację i składowanie elementów z rozbiórki j/w	m ³		
			poz.10	m ³	4.583	
					RAZEM	4.583
12 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	01.01.5 .1.1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
			poz.4*0.12+poz.5*0.025+poz.6*0.03+poz.8*0.06	m ³	2.331	
					RAZEM	2.331
13 d.1	Informacja Przeds.Ko- munal.	01.01.5 .1.1	Opłata za utylizację i składowanie gruzu z rozbiórki	m ³		
			poz.12	m ³	2.331	
					RAZEM	2.331
2	45400.000-1		Wykończenie wewnętrzne			
14 d.2	KNR 4-01 0711-21	01.03.5 .4.1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, po skuci istniejących	m ²		
			poz.5	m ²	8.180	
					RAZEM	8.180

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.2 0716-02	01.03.5 .4.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach po skuciu istniejących poz.6	m ² m ²	 20.070	
					RAZEM	20.070
16	KNR 4-01 d.2 0713-02 analogia korytarz	01.03.5 .4.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach z drobną naprawą i likwidacją ubytków 9.75	m ² m ²	 9.750	
					RAZEM	9.750
17	KNR 4-01 d.2 0713-01 analogia korytarz	01.03.5 .4.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z drobną naprawą i likwidacją ubytków (0.22+5.51)*2.97 -(1.05*2.08*3)	m ² m ² m ²	 17.018 -6.552	
					RAZEM	10.466
18	KNR AT-43 d.2 0112-05 korytarz	01.02.2 .10	Ścianki działowe z płyt g/k 12,5 mm na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym REI 30 łączna grub.12,5 cm (5.77+0.30*2+0.50)*2.97 -1.05*2.08	m ² m ² m ²	 20.404 -2.184	
					RAZEM	18.220
19	KNR 0-12 d.2 0829-04	01.03.2 .3	Płytki ceramiczne na ścianach wg.projektu wykończenia wnętrz ze spoinami epoksydowymi w kolorze płytek 1.20*0.80+1.60*0.80*2+1.00*2.06	m ² m ²	 5.580	
					RAZEM	5.580
20	KNR-W 2- d.2 02 2011-02	01.02.2 .2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne wyrównawcze z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach tynkowanych poz.15+poz.16 -poz.19	m ² m ² m ²	 29.820 -5.580	
					RAZEM	24.240
21	KNR-W 2- d.2 02 0830-01	01.02.2 .2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 0*2	m ² m ²	 0.000	
					RAZEM	0.000
22	KNR 2-02 d.2 1501-01	01.03.5 .4.2	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków sufitów poz.14+16	m ² m ²	 24.180	
					RAZEM	24.180
23	KNR 2-02 d.2 1505-03	01.03.5 .4.2	Malowanie 2x farbami lateksowo akrylowymi o podwyższonej ścieralności- ściany z zagruntowaniem podłoża poz.20+poz.21	m ² m ²	 24.240	
					RAZEM	24.240
24	KNR-W 4- d.2 01 0815- 01+informa- cja rynkowa analogia wg.wykazu BP	01.02.5 .3.2.3	Montaż kompetnych odbojnic z poręczami z nawierceniem otworów,przymocowaniem do ściany z demontażem istniejących R=1,25 10.42	m m	 10.420	
					RAZEM	10.420
25	KNR-W 4- d.2 01 0815- 01+informa- cja rynkowa analogia	01.02.5 .3.2.3	Montaż kompetnych odbojnic z poręczami z nawierceniem otworów,przymocowaniem do ściany nowoprojektowane 9.14	m m	 9.140	
					RAZEM	9.140
26	KNR-W 4- d.2 01 0817- 05+informa- cja rynkowa analogia j/w	01.02.5 .3.2.3	Przyklejenie pod odbojnicami taśmy odbojowej systemowej kompletnej poz.24+25	m m	 35.420	
					RAZEM	35.420
27	KNR 2-02 d.2 1217-01+in- formacja rynkowa analogia	01.02.5 .3.2.3	Narożniki ochronne naroży z pcv 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
3 45450000-6			Sufity podwieszone			
28	KNR 0-14 d.3 2012-03 myjnia	01.02.2 .6	Sufity podwieszone modułowe medyczne na ruszcie podwójnym, podwieszanym, z kształtowników metalowych 8.18	m ² m ²	 8.180	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8.180
29	KNR 0-14 d.3 2012-03 korytarz istn.WC	01.02.2 .6	Sufity podwieszane modułowe akustyczne na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników metalowych 9.75 1.30*3.37	m ² m ² m ²	9.750 4.381	
					RAZEM	14.131
30	KNR 2-17 d.3 0138-04	01.02.2 .6	Kłapy rewizyjne kompletne : dla sufitów med. 2 akust. 1+1 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
4	45430000-0		Podłóża i posadzki			
31	KNR 2-02 d.4 1102-01 1102-02 1x korytarz+ myjnia	01.03.5 .3	Warstwy wyrównawcze po skuciu posadzek z zaprawy cementowej grubości 5 mm zatarte na ostro rozbiórki w dz.1 9.75+8.18	m ² m ²	17.930	
					RAZEM	17.930
32	KNR-W 4- d.4 01 0602-01 myjnia	01.03.5 .3	Izolacje poziome posadzek jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho 8.18	m ² m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
33	KNR 2-02 d.4 0609-03	01.03.5 .3	Mata akustyczna wygłuszająca 5 mm poz.32	m ² m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
34	KNR 2-02 d.4 0607-01 wywnięcie	01.03.5 .3	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.32 A (obliczenia pomocnicze) poz.34A*1.05	m ² m ²	8.180 ===== 8.180 8.589	
					RAZEM	8.589
35	KNR 2-02 d.4 1102-02 1102-03	01.03.5 .3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko poz.32	m ² m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
36	KNR 2-02 d.4 1106-07	01.03.5 .3	zbrojenie wylewki siatką stalową poz.32	m ² m ²	8.180	
					RAZEM	8.180
37	KNR K-04 d.4 0602-01	01.03.5 .3	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie pod płytki 102.35	m ² m ²	102.350	
					RAZEM	102.350
38	KNR 2-02 d.4 1112-05	01.03.5 .3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych w układzie wg.projektu architekt. poz.31	m ² m ²	17.930	
					RAZEM	17.930
39	KNR 2-02 d.4 1112-05	01.03.5 .3	Wywnięcie wykładziny z tworzyw sztucznych - cokolik 16.86+13.40 -1.05*4 A (obliczenia pomocnicze) poz.39A*0.12	m ² m ²	30.260 -4.200 ===== 26.060 3.127	
					RAZEM	3.127
40	KNR 2-02 d.4 1112-09	01.03.5 .3	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.38+poz.39	m ² m ²	21.057	
					RAZEM	21.057
41	KNR 4-01 d.4 0817-05 analogia	01.03.5 .3	Listwa wyobleniowa ze styropianu poz.39A	m m	26.060	
					RAZEM	26.060
5	45421131-1		Stolarka - ślusarka drzwiowa			
42	KNR 0-19 d.5 1024-06 04	01.03.5 .2.1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone kompletne o konstrukcji i wyposażeniu jak w zestawieniu ślusarki drzwiowej - z samozamykaczem szyba bezpieczna P2 1.10*2.00	m ² m ²	2.200	
					RAZEM	2.200

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 0-19 d.5 1024-06 03,03	01.03.5 .2.1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szklone kompletne o konstrukcji i wyposażeniu jak w zestawieniu ślusarki drzwiowej - z samozamykaczem i kratką wentylacyjną- szyba bezpieczna P2 i odbojnicą wg.opisu 0.90*2.00*(1+2)	m ² m ²	 5.400	
					RAZEM	5.400
44	KNR 0-19 d.5 1024-08 02	01.03.5 .2.1	Drzwi aluminiowe szklone dwuskrzydłowe kompletne o konstrukcji i wyposażeniu jak w zestawieniu stolarki i ślusarki drzwiowej z samozamykaczem i odbojnicą wg.opisu szyba bezpieczna P2 Kontrola dostępu 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
45	KNR 2-02 d.5 1203-05 in- form.rynko- wa	01.03.5 .2.1	Drzwi stalowe przesuwne jednoskrzydłowe o konstrukcji i wyposażeniu jak w zestawieniu ślusarki drzwiowej 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890