



WENTYLATOROWNIA:

P51/13/22*



- monitoring kłap ppoż (4szt.)
- podczyt stanu ZSP

P51/13/23*



- wyłączenie wentylacji (central NW1, NW2, NW3)
- zamknięcie kłap ppoż. (4szt.)



- zasilanie siłowników 24V kłap ppoż
- w miarę możliwości siłowniki zasilic z istniejących zasilaczy certyfikowanych

*elementy przyłączyć do istniejącej petli P51 i zaadresować lokalizacja modułów w pobliżu central NW1-NW3 i szafy A3