

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń pracowni diagnostyki obrazowej na potrzeby utworzenia trzeciej pracowni USG, na I piętrze w części zachodniej budynku B, Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice. Działka numer 9/68, obręb 0002, Starachowice
INWESTOR : Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ADRES INWESTORA : 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Śnioszek (kosztorys)

DATA OPRACOWANIA : 11.09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.09.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | Gabinet USG | | | |
| 1.1 | | Rozbiórki | | | |
| 1 d.1.1 | KNR 4-01 0349-02 analogia | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | |
| | | 1.3*2.3*0.17 | m ³ | 0.508 | |
| | | | | RAZEM | 0.508 |
| 2 d.1.1 | KNNR 1 0213-01 analogia | Załadunek gruzu | m ³ | | |
| | | 1.3*2.3*0.17 | m ³ | 0.508 | |
| | | | | RAZEM | 0.508 |
| 3 d.1.1 | kalk. własna | Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) | m ³ | | |
| | | 1.3*2.3*0.17 | m ³ | 0.508 | |
| | | | | RAZEM | 0.508 |
| 1.2 | | Roboty montażowe | | | |
| 4 d.1.2 | KNR-W 2-02 0132-05 | Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproże L19/180 | m | | |
| | | 1.8*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 5 d.1.2 | KNR-W 2-02 0801-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | (2.3+2.3+1.3)*2*0.4 | m ² | 4.720 | |
| | | | | RAZEM | 4.720 |
| 6 d.1.2 | KNR 4-01 0711-06 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 10% | m ² | | |
| | | (20.9*2.93)*0.1 | m ² | 6.124 | |
| | | | | RAZEM | 6.124 |
| 7 d.1.2 | KNR 4-01 0711-15 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 5% | m ² | | |
| | | 27.2*0.05 | m ² | 1.360 | |
| | | | | RAZEM | 1.360 |
| 8 d.1.2 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| | | 20.9*2.93-(1.4*2.06) | m ² | 58.353 | |
| | | | | RAZEM | 58.353 |
| 9 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - pod malowanie - ściany | m ² | | |
| | | 20.9*2.93-(1.4*2.06) | m ² | 58.353 | |
| | | | | RAZEM | 58.353 |
| 10 d.1.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany | m ² | | |
| | | 20.9*2.93-(1.4*2.06) | m ² | 58.353 | |
| | | | | RAZEM | 58.353 |
| 11 d.1.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| | | 27.2 | m ² | 27.200 | |
| | | | | RAZEM | 27.200 |
| 12 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 27.2 | m ² | 27.200 | |
| | | | | RAZEM | 27.200 |
| 13 d.1.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - pod malowanie - sufity | m ² | | |
| | | 27.2 | m ² | 27.200 | |
| | | | | RAZEM | 27.200 |
| 14 d.1.2 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | | |
| | | 1.4*2.06 | m ² | 2.884 | |
| | | | | RAZEM | 2.884 |
| 15 d.1.2 | KNR AT-22 0204-07 | Okładziny ściennie z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm | m ² | | |
| | | 1.4*2.06 | m ² | 2.884 | |
| | | | | RAZEM | 2.884 |
| 16 d.1.2 | KNR 0-19 1024-06 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą obejmującą | m ² | | |
| | | 1.3*2.1*1 | m ² | 2.730 | |
| | | | | RAZEM | 2.730 |
| 2 | | Szatnia | | | |
| 2.1 | | Rozbiórki | | | |
| 17 d.2.1 | KNR 4-01 0354-04 analogia | Wykucie z muru ościeżnic - drzwi | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--------------|--|----------------|---------|--------|
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 18 | KNNR 1 | Załadunek gruzu | m ³ | | |
| d.2.1 | 0213-01 | | | | |
| | analogia | 1.29*2.15*0.05 | m ³ | 0.139 | |
| | | | | RAZEM | 0.139 |
| 19 | | Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) | m ³ | | |
| d.2.1 | kalk. własna | 1.29*2.15*0.05 | m ³ | 0.139 | |
| | | | | RAZEM | 0.139 |
| 2.2 | | Roboty montażowe | | | |
| 20 | KNR 4-01 | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z | m ³ | | |
| d.2.2 | 0304-02 | betonu komórkowego | | | |
| | | 1.29*2.15*0.17 | m ³ | 0.471 | |
| | | | | RAZEM | 0.471 |
| 21 | KNR-W 2-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| d.2.2 | 0801-02 | | | | |
| | | 1.29*2.15*2 | m ² | 5.547 | |
| | | | | RAZEM | 5.547 |
| 22 | KNR AT-22 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowa- | m ² | | |
| d.2.2 | 0101-02 | nie podłoża pod kleje cementowe | | | |
| | | 1.3*2.93 | m ² | 3.809 | |
| | | | | RAZEM | 3.809 |
| 23 | KNR AT-22 | Okładziny ściennie z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie klejowej | m ² | | |
| d.2.2 | 0204-07 | cienkowarstwowej; - uzupełnienie płytek | | | |
| | | 1.3*2.93 | m ² | 3.809 | |
| | | | | RAZEM | 3.809 |
| 24 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- | m ² | | |
| d.2.2 | 0713-01 | niem tapet na ścianach | | | |
| | | 4.7*2.93 | m ² | 13.771 | |
| | | | | RAZEM | 13.771 |
| 25 | NNRNKB | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod malowanie - ściany | m ² | | |
| d.2.2 | 202 1134-02 | | | | |
| | | 4.7*2.93 | m ² | 13.771 | |
| | | | | RAZEM | 13.771 |
| 26 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży | m ² | | |
| d.2.2 | 1510-03 | gipsowych z gruntowaniem - ściany | | | |
| | | 4.7*2.93 | m ² | 13.771 | |
| | | | | RAZEM | 13.771 |
| 27 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdziera- | m ² | | |
| d.2.2 | 0713-02 | niem tapet na stropach, biegach i spocznikach | | | |
| | | 16.4 | m ² | 16.400 | |
| | | | | RAZEM | 16.400 |
| 28 | NNRNKB | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| d.2.2 | 202 1134-01 | | | | |
| | | 16.4 | m ² | 16.400 | |
| | | | | RAZEM | 16.400 |
| 29 | NNRNKB | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - pod malowanie - sufity | m ² | | |
| d.2.2 | 202 1134-01 | | | | |
| | | 16.4 | m ² | 16.400 | |
| | | | | RAZEM | 16.400 |
| 30 | KNP 02 | Montaż odbojnic PCV | m | | |
| d.2.2 | 1507-07.01 | | | | |
| | analogia | 1.3 | m | 1.300 | |
| | | | | RAZEM | 1.300 |
| 3 | | Archiwum | | | |
| 3.1 | | Rozbiórki | | | |
| 31 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic - okna | szt. | | |
| d.3.1 | 0354-03 | | | | |
| | analogia | 2+3 | szt. | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 32 | KNNR 1 | Załadunek gruzu | m ³ | | |
| d.3.1 | 0213-01 | | | | |
| | analogia | 0.5*0.5*0.05*2+0.65*0.5*0.05*2+0.36*0.5*0.05 | m ³ | 0.067 | |
| | | | | RAZEM | 0.067 |
| 33 | | Wywóz gruzu wraz z utylizacją (kontener) | m ³ | | |
| d.3.1 | kalk. własna | 0.5*0.5*0.05*2+0.65*0.5*0.05*2+0.36*0.5*0.05 | m ³ | 0.067 | |
| | | | | RAZEM | 0.067 |
| 3.2 | | Roboty montażowe | | | |
| 34 | KNR 4-01 | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z | m ³ | | |
| d.3.2 | 0304-02 | betonu komórkowego | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| | | 0.5*0.5*0.17*2+0.65*0.5*0.17*2+0.36*0.5*0.17 | m ³ | 0.226 | |
| | | | | RAZEM | 0.226 |
| 35 d.3.2 | KNR-W 2-02 0801-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach | m ² | | |
| | | 0.5*0.5*4+0.65*0.5*4+0.36*0.4*2 | m ² | 2.588 | |
| | | | | RAZEM | 2.588 |
| 36 d.3.2 | KNR AT-22 0101-02 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe | m ² | | |
| | | 0.6*0.6*2+0.7*0.6*2+0.4*0.6*2 | m ² | 2.040 | |
| | | | | RAZEM | 2.040 |
| 37 d.3.2 | KNR AT-22 0204-07 | Okładziny ściennie z płytek gres o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - uzupełnienie płytek | m ² | | |
| | | 0.6*0.6*2+0.7*0.6*2+0.4*0.6*2 | m ² | 2.040 | |
| | | | | RAZEM | 2.040 |
| 38 d.3.2 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| | | 10.6*2.92 | m ² | 30.952 | |
| | | | | RAZEM | 30.952 |
| 39 d.3.2 | NNRNKB 202 1134-02 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - pod malowanie - ściany | m ² | | |
| | | 10.6*2.92 | m ² | 30.952 | |
| | | | | RAZEM | 30.952 |
| 40 d.3.2 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany | m ² | | |
| | | 10.6*2.92 | m ² | 30.952 | |
| | | | | RAZEM | 30.952 |
| 41 d.3.2 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach | m ² | | |
| | | 20.3 | m ² | 20.300 | |
| | | | | RAZEM | 20.300 |
| 42 d.3.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity | m ² | | |
| | | 20.3 | m ² | 20.300 | |
| | | | | RAZEM | 20.300 |
| 43 d.3.2 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - pod malowanie - sufity | m ² | | |
| | | 20.3 | m ² | 20.300 | |
| | | | | RAZEM | 20.300 |