

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń Pracowni Endoskopii i Apteki Szpitalnej oraz remont dwóch pomieszczeń magazynowych w budynku B na potrzeby PZOZ w Starachowicach wraz z instalacjami
ADRES INWESTYCJI : Ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, nr działki 9/68 obręb 002 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice
INWESTOR : Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ADRES INWESTORA : Ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej 1.05*2.05+1.8*2.07	m ² m ²	 5.879	 5.879
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1.87*1.20*5	szt. szt.	 11.220	 11.220
3 d.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 6.060	m ³ m ³	 6.060	 6.060
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 1.5*1.6+1.5*2.8	m ² m ²	 6.600	 6.600
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.3	m ³ m ³	 6.060	 6.060
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.5	m ³ m ³	 6.060	 6.060
7 d.1.1	kalk. własna	Oplata za składowanie poz.5	m ³ m ³	 6.060	 6.060
2		STAN SUROWY			
2.1		STAN SUROWY			
8 d.2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż rampy przeładunkowej najazdowej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
3		OKNA I DRZWI			
3.1		OKNA I DRZWI			
9 d.3.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowe, zewnętrzne, wyposażone w samozamykacz, wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1560x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1800x2070mm - piwnica Z-1 1.56*2.00	m ² m ²	 3.120	 3.120
10 d.3.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, płytowe, rozwieralne, okleina CPL, wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm - piwnica W-1 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	 1.800
11 d.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż folii matowej na okna 1.87*1.20*5	m ² m ²	 11.220	 11.220
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
12 d.4.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (42.51+19.16+26.27)*3.00	m ² m ²	 263.820	 263.820
13 d.4.1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.12	m ² m ²	 263.820	 263.820
14 d.4.1	KNR 2-02 2008-02	Tynki jednowarstw. wewn. z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan. na ścianach na podłożu betonowym poz.12	m ² m ²	 263.820	 263.820
15 d.4.1	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw. wewn. z gipsu tynk. gr.10 mm wyk.mechan. na ścianach - dodatk za pogrubienie o 5 mm poz.12	m ² m ²	 263.820	 263.820
16 d.4.1	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 12	m ²	263.820	
				RAZEM	263.820
17 d.4.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku - przygotowanie podłoża pod okładzinę PCV (42.51+19.16+26.27)*3.00	m ² m ²	 263.820	
				RAZEM	263.820
18 d.4.1	KNR 2-02 1514-02 analogia	Tapetowanie ścian okładziną ścienną - okładzina PCV	m ²		
		poz. 17	m ²	263.820	
				RAZEM	263.820
19 d.4.1	KNR 2-02 1112-09 analogia	Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - okładzina PCV	m ²		
		poz. 17	m ²	263.820	
				RAZEM	263.820
4.2		PODŁOGI I POSADZKI			
20 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV 78.94+18.75+40.50	m ² m ²	 138.190	
				RAZEM	138.190
21 d.4.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik wysokości 10 cm (42.51+19.16+26.27)*0.10	m ² m ²	 8.794	
				RAZEM	8.794
22 d.4.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PCV wraz z cokolikiem na ścianie poz.20+poz.21	m ² m ²	 146.984	
				RAZEM	146.984
4.3		SUFITY			
23 d.4.3	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 18.75	m ² m ²	 18.750	
				RAZEM	18.750
24 d.4.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit poswieszany akustyczny z widoczną konstrukcją nośną z możliwością łatwego demontażu płyt. System składa się z płyt i konstrukcji. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia wykończona jest powłoką. Tył płyty pokryty jest welonem szklanym, krawędzie są pomalowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana z ocynkowanej stali w klasie odporności na korozję C1. Wielkość płyt 600x600mm 78.94+40.50	m ² m ²	 119.440	
				RAZEM	119.440