



Oznaczenia i uwagi:	
	R-NGW – projektowana tablica rozdzielcza serwerowni obwodów zasilania niegwarantowanego
	R-GW – projektowana tablica rozdzielcza serwerowni obwodów zasilania gwarantowanego (UPS)
	UPS – UPS 400V/400V–30kVA, t=15min
	by-pass – szafka by-pass, obejścia serwisowego UPS
	S... – projektowane szafy dystrybucyjne RACK 19”
	Si... – istniejące szafy dystrybucyjne RACK 19”

- CC – połączenia wyrównawcze miejscowe
- LgYzo-6 – obudowy rozdzielnic elektrycznych obudowy szaf klimatyzacyjnych konstrukcje szaf dystrybucyjnych korytka kablowe
- LgYzo-2,5 w RKL-11 w brzdach pod tynkiem obudowy centrali gaszenia, alarmowej kontroli dostępu, futryna drzwi, zbiornik gazu, metalowe rury metalowe obudowy urządzeń elektr.

<b>GURECO</b> Paweł Gurbala Rudna Wielka 16/1, 36-054 Mrowla			
Obiekt: PRZEBUDOWA SERWEROWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNĄ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach		Data Listopad 2017	
Inwestor: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice		Skala 1:50	
Część: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Nr.rys. <b>E-10</b>	
Rysunek: Instalacja połączeń wyrównawczych. Rzut serwerowni.		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Piotr Wołak		Nr.uprawnień: PDK/0098/POOE/06	